



zzgl. Fz-Brief **39,00 €**
Alle Preise inkl. MwST.

Abbildungen müssen nicht der Standard-Ausstattung entsprechen, technische Änderungen (z.B. Reifengrößen) vorbehalten.

Anhängertyp: Office 601
Gesamtgewicht: 2700kg
Innenmaße: L: 600cm, B: 230cm, H: 230cm
2x Wasserversorgung: Tanksystem mit Waschset und Hygienepaket (1x im Büroteil, 1x in Toilette)
Rahmen: Stahlrahmen verzinkt
Reifen: 195/50R13C
Achsenhersteller: AL-KO oder KNOTT
Anzahl der Achsen: 2
Gebremste Achse: Ja
Stützrad serienmäßig: Ja
Eingangstüre: in Fahrtrichtung rechts
Sandwichwände: 40 mm
Eingangstritt: Ja
Stoßdämpferfahrwerk: Ja + 100km/h Zulassung
Ausdrehstützen: 4
Fenster: mit Klappläden im Heck
Kühlschrank: Ja
2x Heizkörper: im Büroteil
1x Heizkörper: in Toilette
Thetford C 402 – X: R Toilette mit Revision
Möbel Toilette: Waschbeckenschrank, Regal, Kleiderhaken, Toilettenpapierhalter, WC Bürste, Handtuchhaken, Spiegel
Stromversorgung: 230 V / 16 A mit ca 8 Steckdosen, 3x LED Beleuchtung im Büroteil, 1x in Toilette
Möbel: Waschbeckenschrank, Kühlschrank, RTV-Schrank, Tisch, Stühle, Regal
Eingangstüre Bugseits: 2

NETTO: **17689.08** €
BRUTTO: 21050.00 €

Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.